

ใบประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย บ้านลาน หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายชนภัทร เผ่าบ้านฝาง

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน/บาท	หน่วยละ	เป็นเงิน/บาท	
	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานรื้อสิ่งกีดขวาง (โครงสร้าง คสล.) ขนไป	50	ลบ.ม.	-	-	600.00	30,000.00	30,000.00
2	งานเสาเข็ม 0.40 x 0.40 x 21 เมตร	8	ต้น	17,710.28	141,682.24	2,880.00	23,040.00	164,722.24
3	งานตัดหัวเสาเข็ม	8	ต้น	-	-	400.00	3,200.00	3,200.00
4	งานคอนกรีต 320 กก./ตร.ซม.	38.00	ลบ.ม.	2,056.07	78,130.66	306.00	11,628.00	89,758.66
5	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	17.00	ลบ.ม.	1,962.62	33,364.54	306.00	5,202.00	38,566.54
6	แผ่น Plank Girder ตัวริม ยาว 8 เมตร (กว้าง 1 เมตร)	4	แผ่น	25,840.00	103,360.00	-	-	103,360.00
7	แผ่น Plank Girder ตัวริม ยาว 10 เมตร (กว้าง 1 เมตร)	2	แผ่น	32,300.00	64,600.00	-	-	64,600.00
8	แผ่น Plank Girder ตัวใน ยาว 8 เมตร (กว้าง 1 เมตร)	2	แผ่น	25,680.00	51,360.00	-	-	51,360.00
9	แผ่น Plank Girder ตัวใน ยาว 10 เมตร (กว้าง 1 เมตร)	1	แผ่น	32,100.00	32,100.00	-	-	32,100.00
10	ยางรองคานสะพาน 15x1000x10 มม.	18	แผ่น	250.00	4,500.00	-	-	4,500.00
11	งานทดสอบวิธี BORING TEST	3	จุด	16,000.00	48,000.00	68.00	204.00	48,204.00
12	เหล็ก DB ขนาด ศก. 25 มม.	2094	กก.	21.60	45,239.04	-	-	45,239.04
13	เหล็ก DB ขนาด ศก. 12 มม.	484	กก.	20.96	10,151.56	-	-	10,151.56
14	เหล็ก RB ขนาด ศก. 9 มม.	1856	กก.	21.61	40,114.21	-	-	40,114.21
15	ไม้แบบและค้ำยัน หนา 5 มม.	112	ตร.ม.	156.25	17,500.00	115.00	12,880.00	30,380.00
16	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BSM ศก. 2 นิ้ว	9	ท่อน	434.58	3,911.22	120.00	1,080.00	4,991.22
17	หินใหญ่ คละ ขนาด 30-35 ซม.	90	ลบ.ม.	635.64	57,207.60	-	-	57,207.60
18	ลูกเรียงเกลี่ยเรียบ	100	ลบ.ม.	168.83	16,883.00	-	-	16,883.00
	รวม				748,104.07		87,234.00	835,338.07
	รวมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด							835,338.07

ค่า Factor F งานทาง 1.2782

232,391.05

ป้ายโครงการ


-

รวมค่าก่อสร้าง

1,067,729.12

ปรับค่าก่อสร้างเป็น คิดเพียง

1,060,000.00

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชนภัทร เผ่าบ้านฝาง)